

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia miestnej cesty v obci Jánovce - VETVA A, VETVA B, VETVA C a VETVA D	JKSO	
Názov objektu	ZoD + Dodatok č.1.	EČO	
		Miesto	Obec Jánovce
Objednávateľ	Obec Jánovce	IČO	DIČ
Projektant	Ing. Gabriela Záremská		
Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.	17 317 282	
Spracoval	ZAREMKOM s.r.o.		
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 MJ	Počet	Náklady / 1 MJ	Počet	Náklady / 1 MJ
0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozpočtové náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
KP											
1	45.1	Prípravné a zemné práce	Dodávky	0,00	10	Práce nadčas	0	15	GZS		0,00
2			Montáž	0,00	11	Bez pevnej podlahy	0	16	Projektové práce		0,00
3	45.2	Práce na hrubej stavbe	Dodávky	0,00	12	Kultúrna pamiatka	0	17	Sťaženie podmienky		0,00
4			Montáž	0,00	13		0	18	Vplyv prostredia		0,00
5	45.3	Stavebno-inštalачné práce	Dodávky	0,00				19	iné VRN		0,00
6			Montáž	0,00			20	VRN z rozpočtu		0,00	
7	45.4	Kompletačné a dokončovacie práce	Dodávky	0,00							
8			Montáž	0,00							
9	ZRN (45.1 - 45.4)			0,00	14	DN (r. 10 - 13)		21	VRN (r.15 - 20)		0,00
22	HZS			0,00	23	Kompl. činnosť	0,00	24	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D		Celkové náklady	
		25		Cena bez DPH	167 981,60
		26		DPH 23,00 %	38 635,77
Dátum a podpis	Pečiatka	27		Cena s DPH (r. 25 - 26)	206 617,37
Objednávateľ					
		E		Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	28		Dodávky objednávateľa	0,00
Zhotoviteľ		29		Kázavá doložka	0,00
		30		Zvýhodnenia + -	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka				

ROZPOČET DODATOK Č.1

Stavba: Rekonštrukcia miestnej cesty v obci Jánovce - VETVA A, VETVA B, VETVA C a VETVA D

Objekt: VETVA A

Objednávatel: Obec Jánovce

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o

Miesto: Obec Jánovce

Kód položky	Popis	MJ	ZoD	N1	ZoD + N1	Cena jednotková	ZoD	N1	ZoD + N1
			Množstvo celkom	Množstvo celkom	Množstvo celkom		Cena celkom	Cena celkom	Cena celkom
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Zemné práce						1 963,51	2 899,02	4 862,53
0102	Odkopávky a prekopávky						1 480,51	2 906,59	4 387,10
01020300030020.S	Výkop v zeminu na suchu v hĺbke 4, nad 100 do 1000 m3	m3	157,000	167,730	324,730	9,11	1 430,27	1 528,02	2 958,29
01020300030099.S	Príplatok k cenám za "lepšiu" výkopu v zeminách na suchu v hĺbke 4	m3	157,000	167,730	324,730	0,32	50,24	53,67	103,91
162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnení oasle z hĺbok 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3		324,730	324,730	4,08		1 324,80	1 324,80
0108	Povrchové úpravy terénu						483,00	-7,57	475,43
01080401010130.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm na svahu nad 1:2-1:1	m2	300,000	-4,700	295,300	1,61	483,00	-7,57	475,43
02	Práce špeciálneho zakladania						1 318,97	7 328,00	8 646,97
0206	Spevňovanie hornín a konštrukcií						1 318,97	7 328,00	8 646,97
02060905010020.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	315,000		315,000	1,78	560,70	0,00	560,70
693110004710.S	Geotextília polypropylénová natkaná 400 g/m2	m2	321,300		321,300	2,36	758,27	0,00	758,27
289971442.S	Geomezla pre stabilizáciu podkladu, tuhá dvojzrň z polypropylénu pevnosť v ťahu do 30 kN/m sklon do 1 : 5	m2		800,000	800,000	9,16	0,00	7 328,00	7 328,00
05	Búracie práce a demolácie						4 480,06	-16,76	4 463,30
0503	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií						2 667,21	-16,76	2 650,45
05030166012320.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kameninových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek ručne, -0,13800t	m2	167,000		167,000	5,47	913,49	0,00	913,49
	jestvujúce šlaby 167m2								
	betónovosť sklon 240,43m2								
05030261019021.S	Vybúranie lôžka obrub. obrubníkov a žľabov, hr. do 100 mm, šírky do 150 mm z betónu prostého, -0,03450t	m	16,500	28,500	45,000	4,82	79,53	137,37	216,90
05030262012510.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,25900t	m2	1090,000		1090,000	1,20	1 308,00	0,00	1 308,00
05030304022400.S	Vytŕhanie obrub. betónových, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,06500t	m	16,500	28,500	45,000	4,38	72,27	124,83	197,10
22261592008130.S	Občistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek a panelov s pôvodným vyplnením škr cementovou maltou	m2	167,000	-150,500	6,500	1,76	203,92	-278,96	14,96
0508	Doprava vybúraných hmôt						1 812,85	0,00	1 812,85
05080200020010.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	297,188		297,188	4,30	1 277,91	0,00	1 277,91
05080200020020.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km 26km	t	297,188	0,000	297,188	0,15	44,58	0,00	44,58
05080388022740.S	Doprava vybúraných hmôt, naloženie a zloženie vybúraných hmôt alebo konštrukcií	t	297,188		297,188	0,15	44,58	0,00	44,58
05080388012200.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	297,188	0,000	297,188	1,50	445,78	0,00	445,78
171299002.S	Popleťok za skládku - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií	t	0,000		0,000	11,78	0,00	0,00	0,00
22	Práce na pozemných komunikáciách a letiskách						43 073,40	3 330,87	46 404,27
2201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva						355,55	0,00	355,55
22010201010080.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. s zhutnením, preloženou zeminou hr. 100 mm	m2	65,000		65,000	5,47	355,55	0,00	355,55
2203	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí						31 155,54	3 323,54	34 479,08
22030329010020.S	Postrek asfaltový infiltrantný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	1354,000	-1054,000	300,000	0,36	514,52	-400,52	114,00
22030350030020.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,40 kg/m2	m2	1354,000	58,400	1412,400	0,31	419,74	18,10	437,84
22030640022220.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 D v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 40 mm	m2	1354,000	58,400	1412,400	10,47	14 176,38	611,45	14 787,83
22030640012230.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprašovaním a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1354,000	261,140	1615,140	11,85	16 044,90	3 094,61	19 139,51
2225	Doplňujúce konštrukcie						11 562,81	7,33	11 569,64
22250671060010.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000		2,000	11,22	22,44	0,00	22,44
22250674010110.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,6 m do betónového základu	ks	2,000	0,000	2,000	81,51	163,02	0,00	163,02
404490008400.S	Stĺpik Zn, d 50 mm/1 km, pre dopravne značky	ks	2,000	0,000	2,000	40,62	81,04	0,00	81,04
404490006600.S	Krytina stĺpika, d 50 mm, plastová	ks	2,000	0,000	2,000	0,69	1,38	0,00	1,38
404490006800.S	Hliníková páčka pre montáž stĺpika d 50 mm do pevného základu	ks	2,000		2,000	34,25	68,50	0,00	68,50
404410112340	Informačná značka ZDZ 302 "Hlavná cesta" Zn lisovaná, V2-600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000		1,000	41,94	41,94	0,00	41,94
404410182426	Špeciálna dodatková tabuľa ZDZ 510-10 V1RA2 "Priebeh hlavnej cesty (zdola doľava, vedľajšie cesty vpravo a hore)", rozmer 420x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	1,000		1,000	25,40	25,40	0,00	25,40
22250980010431.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	517,000	-6,830	510,170	16,16	8 364,72	-110,37	8 254,35
592170001000.S	Obrubník cestný, hĺbka 1000x150x280 mm	ks	522,170	-6,830	515,340	5,37	2 804,05	-36,68	2 767,37
	517 " 1,01		522,170	-6,830					

596811312.S	Kladenie betónovej diaľby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m ² plochy od 100 do 300 m ²	m ²		6,000	6,000	18,58	0,00	111,48	111,48
	<i>Príloha 25x50x8</i>	ks		22,000	22,000	1,95	0,00	42,90	42,90
627456216.S	Vyplnenie škár cem. maltou s vycistením škár na hĺbky do 70-120 mm muriva z lemového kameňa s vyškárováním	m ²		0,000		53,860	0,00	0,00	0,00

22 Práce na pozemných komunikáciach a letiskách 28 264,01 8 763,91 37 027,92

2201 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva 1445,400 4 035,15 21 243,63 25 278,78

22010164000200.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	315,000	1117,620	1432,620	12,81	4 035,15	14 316,71	18 351,86
504831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m ²		1001,000	1001,000	8,92		6 026,92	6 926,92

2202 -podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom 13 309,90 -13 309,90 0,00

22020421020016.S	Podklad z kameniva stlačeného cementom s rozprestretím a zhutnením, CEGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m ²	835,000	-835,000	0,000	15,94	13 309,90	-13 309,90	0,00
------------------	--	----------------	---------	----------	-------	-------	-----------	------------	------

2225 Dopĺňujúce konštrukcie 10 918,96 830,18 11 749,14

22251161010010.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	218,000	-218,000	0,000	45,33	9 881,94	-9 881,94	0,00
22251181020010.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	m	36,000	114,500	150,500	17,55	631,80	2 009,48	2 641,28
	Osadenie priekopových tvárnic 117,5 m, 33m žľabu s mriežkou								
592770001450.S	<i>Priekopová tvárnica, rozmer 620x300x154,5 mm</i>	ks	120,960	290,640	411,600	3,35	405,22	973,64	1 378,86
	TBM 1-60 36" 3,36		120,960						
	TBM 1-60 117,5" 3,36	ks		976,560					
	<i>Žlab BG 400 žľabovkový 1000/397/40x3</i>	ks		28,000	28,000	70,31	0,00	1 968,68	1 968,68
	<i>Mriežkový rošt na žľabovku BG 400</i>	ks		28,000	28,000	179,70	0,00	3 631,60	3 631,60
889331111.S	Výšková úprava kanalizačného poklopu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks		9,000	9,000	123,880	0,00	1 114,92	1 114,92
552410002100.S	<i>Poklop liatinový A15 priemer 600 mm</i>	ks		1,000	1,000	229,240	0,00	229,24	229,24
890431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycího hrnca	ks		12,000	12,000	65,380	0,00	784,56	784,56
	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste	ks		0,000	0,000	293,000	0,00	0,00	0,00

22 Práce na pozemných komunikáciach a letiskách 148,89 0,00 148,89

2299 Presun hmôt 148,89 0,00 148,89

22992203001010.S	Presun hmôt (22) pre pozemné komunikácie a letiská s krytím asfaltovým	t	992,569		992,569	0,15	148,89	0,00	148,89
------------------	--	---	---------	--	---------	------	--------	------	--------

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 120,00 0,00 120,00

VRN06 Zariadenie staveniska 120,00 0,00 120,00

000600024	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	eur	500,000		500,000	0,24	120,00	0,00	120,00
-----------	---	-----	---------	--	---------	------	--------	------	--------

Celkom

79 368,84 22 305,04 101 673,88

ROZPOČET DODATOK Č.1

Stavba: Rekonštrukcia miestnej cesty v obci Jánovce - VETVA A, VETVA B, VETVA C a VETVA D
Objekt: VETVA B

Objednávateľ: Obec Jánovce
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Miesto: Obec Jánovce

				ZoD	N1	ZoD + N1		ZoD	N1	ZoD + N1
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Množstvo celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Cena celkom	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Zemné práce							678,96	1 049,90	1 728,86
0102	Odkopávky a prekopávky							678,96	1 049,90	1 728,86
1	01020300030010.S	Výkop v zemni na suchu v hĺbke 4, do 100 m ³	m ³	72,000	43,200	115,200	9,11	655,02	393,55	1 048,57
		výkop pre rúru odvodňovania (2x30x6,4+1x4x30)								
	175101101.S	Obsyp potrubia sypatinou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehadenia sypatinou	m ³		6,970	6,970	24,75	0,00	172,61	172,61
		Obsyp potrubia sypatinou d 45x6,4x30								
2	01020300030060.S	Prípravné k omdm za leplivosť výkopu v zemni na suchu v hĺbke 4	m ³	72,000	43,200	115,200	0,32	23,04	13,62	36,66
	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z hĺbky hr. 1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 1000 m	m ³		115,200	115,200	4,08		470,02	470,02
01	Zemné práce							241,50	0,00	241,50
0106	Povrchové úpravy terénu							241,50	0,00	241,50
3	01060401010120.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm na svahu nad 1:6-1:2	m ²	150,000		150,000	1,61	241,50	0,00	241,50
02	Práce špeciálneho zakladania							598,77	0,00	598,77
0206	Spevňovanie hornín a konštrukcií							598,77	0,00	598,77
4	02060905010020.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky nad 3 do 6 m	m ²	143,000		143,000	1,78	254,54	0,00	254,54
5	0206110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m ²	m ²	143,000		143,000	2,35	334,23	0,00	334,23
		143 * 1,02		143,860						
05	Búracie práce a demolácie							44 724,65	-6 388,03	38 336,62
0503	Urusovanie spevnených povrchov vozoviek a doplnkových konštrukcií							1 449,82	839,14	2 288,96
6	05030166012320.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kameninových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek ručne, -0,13800t	m ²	42,000	62,540	104,540	5,47	229,74	342,09	571,83
7	05030201010021.S	Vybúranie lôžka obrub. obrubníkov a žlabov, hr. do 100 mm, šírky do 150 mm z betónu prostého, -0,03450t	m	42,000	62,540	104,540	4,02	269,44	301,44	570,88
8	050302020102510.S	Odstúpenie podkladu asfaltového v plochu nad 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m ²	617,000		617,000	1,20	740,40	0,00	740,40
9	05030304022400.S	Výhrabanie obrub. betónových, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,06500t	m	42,000	62,540	104,540	4,38	183,98	273,93	457,91
10	22251562008130.S	Očistenie vybraných obrubníkov, krajníkov, dosiek a panelov s pôvodným vyplnením škár cementovou maltou	m ²	63,000	-44,500	8,500	1,78	93,28	-78,32	14,96
		opätovné použitie								
0508	Doprava vybraných hmôt							1 001,77	0,00	1 001,77
11	05080200020010.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	164,225		164,225	4,30	708,17	0,00	708,17
12	05080200020020.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	164,225		164,225	0,15	24,63	0,00	24,63
13	05080358022740.S	Doprava vybraných hmôt, naloženie a zloženie vybraných hmôt alebo konštrukcií	t	164,225		164,225	0,15	24,63	0,00	24,63
14	05080399012200.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	164,225		164,225	1,50	246,34	0,00	246,34
2201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva							434,87	0,00	434,87
15	22010201010000.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších a rozpr. a zhutnením, prehadeno zeminou hr. 100 mm	m ²	79,500		79,500	5,47	434,87	0,00	434,87
2203	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí							16 958,37	181,72	17 140,09
16	22030329010020.S	Postrek asfaltový infiltrčný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m ²	m ²	737,000	-140,500	596,500	0,38	226,06	-53,39	226,07
17	22030330030020.S	Postrek asfaltový spojivový bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,40 kg/m ²	m ²	737,000	-140,500	596,500	0,31	226,17	-43,56	164,91
18	22030640022220.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 C v pruhu 5, do 3 m z namodifik. asfaltu hr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	737,000	-40,500	696,500	10,47	7 316,39	-424,04	7 292,35
19	22030640012230.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu 5, nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	737,000	59,300	796,300	11,85	9 533,45	702,71	9 436,16
2225	Doplnujúce konštrukcie							10 527,14	1 448,82	11 975,96
20	22250671060010.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp. konzolu alebo objekt	ks	2,000		2,000	11,22	22,44	0,00	22,44
21	22250674010110.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	2,000		2,000	81,51	163,02	0,00	163,02
22	404400000400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 b.m. pre dopravné značky	ks	1,000		1,000	40,52	40,52	0,00	40,52
23	404400000500.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	1,000		1,000	0,59	0,59	0,00	0,59
24	404400000600.S	Hliníková páka pre montáž stĺpika d 60 mm do povrchu základu	ks	1,000		1,000	34,26	34,26	0,00	34,26
25	404410112340	Informačná značka ZDZ 302 "hlavná cesta", Zn isovaná, V2-600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000		1,000	41,94	41,94	0,00	41,94
26	404410182420	Špeciálna dodatková tabuľa ZDZ 516-10 VIRA2 "Priebeh hlavnej cesty (zdolná dĺžka, vedľajšie cesty vpravo a vľavo)", rozmer 450x420 mm, Zn isovaná, P3, E2, SP1	ks	1,000		1,000	25,40	25,40	0,00	25,40
27	22250680010031.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého hr. C 16/20 s bočnou oporou	m	36,000		36,000	31,89	1 148,04	0,00	1 148,04
28	592160000500	Krajnicový prehadník HYDRO BG Lefex BP, bez otvoru pre smerový stĺpik, ložisk 450x500x140 mm	ks	79,020		79,020	31,96	2 554,24	0,00	2 554,24
		36 * 2,22		79,020						
29	22250900010431.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého hr. C 16/20 s bočnou oporou	m	391,000	-8,870	294,130	18,16	4 984,16	-111,02	4 763,14

30	592170001000.S	Obrubník cestný, hĺbky 1600x150x260 mm	ks	304,010	-0,939	297,071	5,37	1 832,57	-37,28	1 595,27
				304,010						
	596811310.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škrô do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2		31,410	31,410	23,920	0,00	723,06	723,06
	896331111.S	Výšková úprava kanalizačného poklopu alebo vpusť do 200 mm zvýšením poklopu	ks		6,000	6,000	123,860	0,00	743,28	743,28
	890431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpusť do 200 mm zvýšením krycieho hrncu	ks		2,000	2,000	65,380	0,00	130,78	130,78
		Poklop ventílový liatin	ks		0,000	0,000	41,230	0,000	0,000	0,000
2201 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva				1 831,83 2 029,10 3 860,93						
31	22010104000200.S	Podklad zo štrkovej vrstvy s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	143,000	158,400	301,400	12,81	1 831,83	2 029,10	3 860,93
2202 -podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom				7 013,60 -7 013,60 0,00						
32	22020421020016.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	440,000	-440,000	0,000	15,94	7 013,60	-7 013,60	0,00
				50% z rekonštruovanej cesty						
2225 Doplnujúce konštrukcie				5 507,25 -3 873,21 1 634,04						
33	22251161010010.S	Osadenie prekopového žlabu z betónových prekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	105,000	-105,000	0,000	52,45	5 507,25	-5 507,25	0,00
	288140013800.S	Rúra PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 5, DN 400 dl. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	m		36,000	36,000	45,39	0,00	1 634,04	1 634,04
22 Práce na pozemných komunikáciách a letiskách				79,94 0,00 79,94						
2299 Presun hmôt				79,94 0,00 79,94						
34	22992203001010.S	Presun hmôt (22) pre pozemné komunikácie a letiská s krytím asfaltovým	t	532,935		532,933	0,15	79,94	0,00	79,94
HSV Práce a dodávky HSV				2 362,67 2 362,67 4 725,34						
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 362,67 2 362,67 4 725,34						
35	VL S0011	Kalová jama DN 1000 x1000 s roštom komplet+ dodávka+montáž	celok	1,000	1,000	2,000	2 362,67	2 362,67	2 362,67	4 725,34
VRN Vedľajšie rozpočtové náklady				120,00 0,00 120,00						
VRN06 Zariadenie staveniska				120,00 0,00 120,00						
36	000600024	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	eur	500,000		500,000	0,24	120,00	0,00	120,00
Celkom				48 806,49 -2 975,46 45 831,03						

ROZPOČET DODATOK Č.1

Stavba: Rekonštrukcia miestnej cesty v obci Jánovce - VETVA A, VETVA B, VETVA C a VETVA D

Objekt: VETVA C

Objednávateľ: Obec Jánovce

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Miesto: Obec Jánovce

		ZoD	N1	ZoD + N1		ZoD	N1	ZoD + N1
Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Množstvo celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Cena celkom
2	3	4	5	6	7	8	9	10

01 Zemné práce 0,00 21,07 21,07

0102 Odkopávky a prekopávky 0,00 21,07 21,07

01020300030020.S	Výkop v zemníku na suchu v hĺbke 4. nad 100 do 1000 m3	m3		1,560	1,560	9,11		14,21
01020300030060.S	Príplatok k cenám za lepiťosť výkopu v zemníkoch na suchu v hĺbke 4	m3		1,500	1,500	0,32		0,50
162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3		1,500	1,500	4,08		6,30

05 Búracie práce a demolácie 12 006,92 -1 610,17 10 396,75

0503 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií 657,60 -143,20 514,40

05030168012820.S	Rozoberanie dlaždíc, z betónových alebo kameninových dlaždíc, dosiek alebo tvároviek ručne, -0,13800t	m2	24,000	-24,000	0,000	5,47	131,28	-131,28
05030261010021.S	Vybúranie lôžka obrub. obrubníkov a žlabov, hr. do 100 mm, šírky do 150 mm z betónu prostého, -0,03450t	m	12,000	1,000	13,000	4,82	57,84	4,82
05030262012610.S	mm, -0,25000t	m2	329,000		329,000	1,20	394,80	0,00
05030304022400.S	Výtrhanie obrub. betónových, z krahlníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,06500t	m	12,000	1,000	13,000	4,38	52,56	4,38
22251592008130.S	Očistenie vyburaných obrubníkov, krahlníkov, dosiek a panelov s pôvodným vyplnením škr cementovou maltou	m2	12,000	-12,000	0,000	1,76	21,12	-21,12

opätovné použitie

0508 Doprava vyburaných hmôt 516,19 0,00 516,19

05080200020010.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	86,756		86,756	4,30	373,05	0,00
05080200020020.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	86,756		86,756	0,16	13,01	0,00
05080388012200.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	86,756		86,756	1,50	130,13	0,00

2203 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí 7 662,33 923,49 8 585,82

22030329010020.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	333,000	-333,000	0,000	0,38	126,54	-126,54
22030330030020.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,40 kg/m2	m2	333,000	48,400	379,400	0,31	103,23	14,38
22030840022220.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 C v pruhu 5. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	333,000	48,400	379,400	10,47	3 486,51	486,61
22030840012230.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu 5. nad 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	333,000	48,400	379,400	11,88	3 046,06	540,64

2225 Doplnujúce konštrukcie 508,82 271,52 780,34

22250671000010.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000		1,000	11,22	11,22	0,00
22250874010110.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	1,000		1,000	81,51	81,51	0,00
404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 km, pre dopravné značky	ks	1,000		1,000	40,52	40,52	0,00
404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	1,000		1,000	2,65	2,65	0,00
404490008800.S	Ľaniková páska pre montáž stĺpika d 60 mm do pevného základu	ks	1,000		1,000	34,26	34,26	0,00
404419034040	Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA3, P3, E2, SP1	ks	1,000		1,000	25,40	25,40	0,00
22250980010431.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	14,500	12,580	27,080	16,10	234,32	203,29
502179001000.S	Obrubník prostý, ľavý 1000x150x260 mm	ks	14,945	12,706	27,351	5,37	78,64	66,23

14,5 * 1,61

14,945

2202 -podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom 2 661,98 -2 661,98 0,00

22020421020016.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/8, po zhutnení hr. 100 mm	m2	167,000	-167,000	0,000	16,04	2 661,98	-2 661,98
------------------	--	----	---------	----------	-------	-------	----------	-----------

50% z rekonštruovanej cesty

22 Práce na pozemných komunikáciách a letiskách 24,60 1 590,20 1 614,80

2225 Doplnujúce konštrukcie 0,00 1 590,20 1 590,20

22251161020010.S	Osadenie priekopového žlabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 500 mm	m		5,000	5,000	17,55	0,00	87,75
	Žlab BG 400 žlabovcový 1000/397/40x3	ks		5,000	5,000	70,37	0,00	351,55
	Mriežkový rošt na žlabovku BG 400	ks		5,000	5,000	129,70	0,00	648,50
899331111.S	Výšková úprava kanalizačného poklopu alebo vpustu do 200 mm zvýšením poklopu	ks		3,000	3,000	123,880	0,00	371,64
809431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením krycieho hrnce	ks		2,000	2,000	65,380	0,00	130,76
	Poklop ventilačný ľatna	ks			0,000	41,230	0,000	0,000

2299	Presun hmôt						24,60	0,00	24,60
22992203001010.S	Presun hmôt (22) pre pozemné komunikácie a letiská s krytom asfaltovým	t	163,960		163,960	0,15	24,60	0,00	24,60
VRN	veľtrajšie rozpočtové náklady						120,00	0,00	120,00
VRN06	Zariadenie staveniska						120,00	0,00	120,00
000800024	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	oui	500,000		500,000	0,24	120,00	0,00	120,00
<u>Celkom</u>							<u>12 151,52</u>	<u>1,10</u>	<u>12 152,62</u>

ROZPOČET DODATOK Č.1

Stavba: Rekonštrukcia miestnej cesty v obci Jánovce - VETVA A, VETVA B, VETVA C a VETVA D

Objekt: VETVA D

Objednávateľ: Obec Jánovce

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o

Miesto: Obec Jánovce

				ZoD	N1	ZoD + N1		ZoD	N1	ZoD + N1
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Množstvo jednotk.	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Cena celkom	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 Zemné práce								518,65	224,40	743,05
0102 Odkopávky a prekopávky								518,65	224,40	743,05
1	S	Výkop v zemi na suchu v hĺbke 4, do 100 m3	m3	55,000		55,000	9,11	501,05	0,00	501,05
2	S	Príprava k ošetrovaniu výkopu v zemi na suchu v hĺbke 4	m3	55,000		55,000	0,32	17,60	0,00	17,60
102301102.S		Vedúce priamostredie výkopu po spevnení cesty z horniny b.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3		55,000	55,000	4,08		224,40	224,40
01 Zemné práce								241,50	-161,00	80,50
0108 Povrchové úpravy terénu								241,50	-161,00	80,50
3	S	Plánová úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	150,000	-100,000	50,000	1,61	241,50	-161,00	80,50
02 Práce špeciálneho zakladania								456,40	0,00	456,40
0206 Spevňovanie hornín a konštrukcií								456,40	0,00	456,40
4	S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky nad 3 do 6 m	m2	109,000		109,000	1,78	194,02	0,00	194,02
5	S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	111,180		111,180	2,35	261,36	0,00	261,36
05 Búracie práce a demolácie								207,86	0,00	207,86
6	S	Spevnenie krajnice alebo komunik. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodnou zemnou hr. 100 mm	m2	36,000		36,000	5,47	207,86	0,00	207,86
2203 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí								2 508,09	184,87	2 702,96
7	S	Postrek asfaltový infiltrantný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	109,000	-109,000	0,000	0,38	41,42	-41,42	0,00
8	S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,40 kg/m2	m2	109,000	-109,000	0,000	0,31	33,79	-33,79	0,00
9	S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu hr. 40 mm	m2	109,000	12,100	121,100	10,47	1 261,23	120,69	1 267,92
10	S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	109,000	12,100	121,100	11,85	1 291,65	143,39	1 435,04
2225 Doplnujúce konštrukcie								1 588,07	571,72	2 159,79
11	S	Ošadenie a montáž cestnej značky zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000		1,000	11,22	11,22	0,00	11,22
12	S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	0,500		0,500	61,51	40,76	0,00	40,76
13	S	Stĺpik ž. a 60 mm/1 hm. pre doprav. značky	ks	1,000		1,000	40,52	40,52	0,00	40,52
14	S	Krycia stĺpika d 60 mm plastová	ks	1,000		1,000	0,59	0,59	0,00	0,59
15	S	Hliníkova páka pre montáž stĺpika d 60 mm do povrchu základu	ks	1,000		1,000	34,26	34,26	0,00	34,26
16	S	Regulačná značka ZCZ 201 "Dĺžka predčist v jazde" ž. kované, V1 630 mm, RAS, P3, E2, SP1	ks	1,000		1,000	25,40	25,40	0,00	25,40
17	S	Ošadenie cestného obrubníka betónového stojateho do kĺžky z betónu protišľ. b. C 18/20 s bočnou oporou	m	65,500	11,980	75,480	16,16	1 220,64	193,60	1 269,24
18	S	Obrubník cestný ľahký 1000x150x260 mm	ks	67,165	12,100	79,265	5,97	360,68	64,68	425,65
19	S	Výšková úprava kanalizačného podozru alebo vpustu do 200 mm zvýšením podozru	ks		2,000	2,000	123,880	0,00	247,76	247,76
20	S	Výšková úprava ústného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením krycieho hrnce	ks		1,000	1,000	65,380	0,00	65,38	65,38
2201 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva								1 831,83	0,00	1 831,83
19	S	Podklad zo štrkovej vrstvy s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	143,000		143,000	12,81	1 831,83	0,00	1 831,83
2202 Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom								1 737,46	-1 737,46	0,00
20	S	Podklad z kameniva stredného cementom s rozprestretím a zhutnením, C8M C 6/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	109,000	-109,000	0,000	15,94	1 737,46	-1 737,46	0,00
22 Práce na pozemných komunikáciách a letiskách								21,68	0,00	21,68
2299 Presun hmôt								21,68	0,00	21,68
21	S	Presun hmôt (22) pre pozemné komunikácie a letiská s kĺžovým asfaltovým	t	144,563		144,563	0,15	21,68	0,00	21,68
VRN Vedľajšie rozpočtové náklady								120,00	0,00	120,00
VRN06 Zariadenie staveniska								120,00	0,00	120,00
22	S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	ks	500,000		500,000	0,24	120,00	0,00	120,00
Celkom								9 231,54	-907,47	8 324,07