

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

**Stavba:** Altánok na kultúrne podujatia - cenová ponuka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JJ JASNAK, s. r. o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

**JJ JASNAK, s.r.o.**

Školská 766/15, 059 07 Lendak

IČO: 52 488 411

IČ DPH: SK2121054298

ČS:

Dátum:

28.8.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

52488411

SK2121054298

Cena bez DPH

34 645,46

|              |             |             |
|--------------|-------------|-------------|
| DPH základná | Sadzba dane | Základ dane |
| znižená      | 23,00%      | 0,00        |
|              | 23,00%      | 34 645,46   |

Výška dane

0,00

7 968,46

Cena s DPH

v

EUR

42 613,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Altánok na kultúrne podujatia - cenová ponuka

JJ JASNAK, s.r.o.

Školská 706/15, 059 07 Lendak

IČO: 52 488 411

IČ DPH: SK2121054298

JJ JASNAK, s. r. o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

28.08.2026

| Kód                 | Popis                                         | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtov |                                               |                    |                  |
|                     |                                               | 34 645,46          | 42 613,92        |
|                     | Altánok na kultúrne podujatia - cenová ponuka | 34 645,46          | 42 613,92        |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

**Altánok na kultúrne podujatia - cenová ponuka**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JJ JASNAK, s. r. o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

28.08.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52488411

IČ DPH:

SK2121054298

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**JJ JASNAK, s.r.o.**  
Školská 766/15, 059 07 Lendak  
IČO: 52 488 411  
IČ DPH: SK2121054298

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  | 34 645,46        |
| Ostatné náklady     | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>34 645,46</b> |

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 23,00%      | 0,00       |
| znižená      | 34 645,46   | 23,00%      | 7 968,46   |

|                   |              |                  |
|-------------------|--------------|------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v EUR</b> | <b>42 613,92</b> |
|-------------------|--------------|------------------|

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

**Altánok na kultúrne podujatia - cenová ponuka**

Miesto:

Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: JJ JASNAK, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

**JJ JASNAK, s.r.o.**  
Školská 766/15, 059 07 Lendak  
IČO: 52 488 411  
IČ DPH: SK2121054298

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**34 645,46**

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 6 967,02  |
| 1 - Zemné práce                         | 1 037,97  |
| 2 - Zakladanie                          | 421,69    |
| 5 - Komunikácie                         | 3 487,48  |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 866,42    |
| 99 - Presun hmôt HSV                    | 1 153,46  |
| PSV - Práce a dodávky PSV               | 27 678,44 |
| 762 - Konštrukcie tesárske              | 15 648,85 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske           | 1 950,76  |
| 765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé       | 2 634,96  |
| 766 - Konštrukcie stolárske             | 2 367,41  |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové      | 271,23    |
| 783 - Nátery                            | 4 805,23  |

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

|                     |      |
|---------------------|------|
| GZS                 | 0,00 |
| Projektové práce    | 0,00 |
| Sťažené podmienky   | 0,00 |
| Vplyv prostredia    | 0,00 |
| Iné VRN             | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**34 645,46**

# ROZPOČET

Stavba:

Altánok na kultúrne podujatia - cenová ponuka

Miesto:

**JJ JASNAK, s.r.o.**  
Školská 766/15, 059 07 Lendak  
IČO: 52 488 411  
IČ DPH: SK2121054298

Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

JJ JASNAK, s. r. o.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**34 645,46**

|    |   |                |                                                                                                                                         |    |         |        |           |
|----|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| D  |   | HSV            | Práce a dodávky HSV                                                                                                                     |    |         |        | 6 967,02  |
| D  |   | 1              | Zemné práce                                                                                                                             |    |         |        | 1 037,97  |
| 1  | K | 121101002.S    | Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm                                                        | m3 | 20,000  | 30,48  | 609,60    |
| 2  | K | 133201201.S    | Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3                                                                                           | m3 | 5,616   | 71,26  | 400,20    |
| 3  | K | 133201209.S    | Priplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3                                                                                              | m3 | 1,685   | 9,65   | 16,26     |
| VV |   |                | 5,616*0,30                                                                                                                              |    | 1,685   |        |           |
| 4  | K | 162201102.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m                                                                                | m3 | 5,616   | 2,12   | 11,91     |
| D  |   | 2              | Zakladanie                                                                                                                              |    |         |        | 421,69    |
| 5  | K | 271571111.S    | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku                                                                                             | m3 | 0,432   | 59,85  | 25,86     |
| 49 | K | 275313611.S    | Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20                                                                                           | m3 | 0,432   | 126,06 | 54,46     |
| 7  | K | 275351217.S    | Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné                                                                                 | m2 | 8,640   | 29,75  | 257,04    |
| VV |   |                | 0,6*4*0,30*12                                                                                                                           |    | 8,640   |        |           |
| 8  | K | 275351218.S    | Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné                                                                                | m2 | 8,640   | 9,76   | 84,33     |
| D  |   | 5              | Komunikácie                                                                                                                             |    |         |        | 3 487,48  |
| 9  | K | 564231111.S    | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm                                       | m2 | 72,000  | 5,04   | 362,88    |
| 10 | K | 564831111.S    | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm                                                              | m2 | 72,000  | 6,92   | 498,24    |
| 11 | K | 596911142.S    | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2 | 72,000  | 19,28  | 1 388,16  |
| 12 | M | 592460011400   | Dlažba betónová PREMAC KLASIKO, rozmer 100x100x60 mm, sivá                                                                              | m2 | 73,440  | 16,86  | 1 238,20  |
| VV |   |                | 72*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva                                                                                              |    | 73,440  |        |           |
| D  |   | 9              | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                                     |    |         |        | 866,42    |
| 14 | K | 917762111.S    | Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou                                  | m  | 36,000  | 16,28  | 586,08    |
| 15 | M | 592170003500.S | Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný                                                                                         | ks | 36,360  | 7,71   | 280,34    |
| VV |   |                | 36*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva                                                                                              |    | 36,360  |        |           |
| D  |   | 99             | Presun hmôt HSV                                                                                                                         |    |         |        | 1 153,46  |
| 16 | K | 998011001.S    | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m                                            | t  | 56,933  | 20,26  | 1 153,46  |
| D  |   | PSV            | Práce a dodávky PSV                                                                                                                     |    |         |        | 27 678,44 |
| D  |   | 762            | Konštrukcie tesárske                                                                                                                    |    |         |        | 15 648,85 |
| 17 | K | 762332120.S    | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2                                                    | m  | 129,000 | 10,22  | 1 318,38  |
| 18 | K | 762332130.S    | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2                                                    | m  | 50,600  | 14,05  | 710,93    |
| 19 | K | 762332140.S    | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288 - 450 cm2                                                    | m  | 29,550  | 15,30  | 452,12    |
| 20 | K | 7623321pc      | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy nad 450 cm2                                                      | m  | 77,250  | 15,30  | 1 181,93  |
| 21 | M | 605710006603.S | Hranoly z konštrukčného dreva KVH, pohľadová kvalita                                                                                    | m3 | 9,639   | 850,75 | 8 200,38  |
| VV |   |                | 8,763*1,10                                                                                                                              |    | 9,639   |        |           |
| 22 | K | 762341251.S    | Montáž kontralát pre sklon do 22°                                                                                                       | m  | 129,000 | 2,17   | 279,93    |
| 23 | K | 762341201.S    | Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°                                                                                  | m  | 329,830 | 1,15   | 379,30    |
| 24 | M | 605430000203.S | Laty a lišty z mäkkého reziva neopracované omietané impregnované akosť I                                                                | m3 | 1,262   | 479,54 | 605,18    |

| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                     | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|    | VV  |                | (129,000+329,83)*0,05*0,05*1,10                                                                                                                           |    | 1,262    |              |                   |
| 25 | K   | 762395000.S    | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovv, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty | m3 | 9,910    | 36,85        | 365,18            |
|    | VV  |                | 0,05*0,05*(329,83+129,00)                                                                                                                                 |    | 1,147    |              |                   |
|    | VV  |                | 8,763                                                                                                                                                     |    | 8,763    |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                     |    | 9,910    |              |                   |
| 26 | K   | 762495000.S    | Spojovacie prostriedky pre olišťovanie škár, obloženie stien - klinec, závrty                                                                             | m2 | 1,369    | 0,80         | 1,10              |
|    | VV  |                | 48,898*0,028                                                                                                                                              |    | 1,369    |              |                   |
| 27 | K   | 762812370.S    | Montáž záklopu vrchné na pero a drážku, polodrážku                                                                                                        | m2 | 112,050  | 4,21         | 471,73            |
| 28 | M   | 611920005770.S | Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 20 mm, šírka 146 mm, smrek, trieda AB, interiér a exteriér, leštený povrch                                        | m2 | 116,532  | 10,83        | 1 262,04          |
|    | VV  |                | 112,050*1,04                                                                                                                                              |    | 116,532  |              |                   |
| 29 | K   | 762895000.S    | Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klinec, svorky                                                                                 | m3 | 2,241    | 4,90         | 10,98             |
|    | VV  |                | 112,050*0,020                                                                                                                                             |    | 2,241    |              |                   |
| 30 | K   | 998762102.S    | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                                                                            | t  | 6,119    | 66,95        | 409,67            |
|    | D   | 764            | Konštrukcie klampiarske                                                                                                                                   |    |          |              | 1 950,76          |
| 32 | K   | 7641721pc      | Snehová zábrana rúrková s konzolami, sklon strechy do 30°-montáž                                                                                          | m  | 27,000   | 18,00        | 486,00            |
| 33 | K   | 764352427.S    | Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm                                                                            | m  | 27,000   | 41,66        | 1 124,82          |
|    | VV  |                | 13,5*2                                                                                                                                                    |    | 27,000   |              |                   |
| 34 | K   | 764359412.S    | Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm                                                                | ks | 2,000    | 36,60        | 73,20             |
| 35 | K   | 764454454.S    | Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm                                                                                 | m  | 5,000    | 50,48        | 252,40            |
|    | VV  |                | 2,5*2                                                                                                                                                     |    | 5,000    |              |                   |
| 36 | K   | 998764101.S    | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m                                                                                          | t  | 0,150    | 95,62        | 14,34             |
|    | D   | 765            | Konštrukcie - krytiny tvrdé                                                                                                                               |    |          |              | 2 634,96          |
| 38 | K   | 7653122pc      | Keramiká krytina TONDACH Twiston 9 (Twist), jednoduchých striech, sklon od 30° do 35°-montáž                                                              | m2 | 112,050  | 15,00        | 1 680,75          |
| 39 | K   | 765901084.S    | Montáž strešnej fólie paropriepustnej, na plné debnenie, trieda tesnosti 3                                                                                | m2 | 112,050  | 4,91         | 550,17            |
| 40 | K   | 765902011.S    | Páska tesniaca pod konrataty, na plné debnenie                                                                                                            | m  | 129,000  | 1,50         | 193,50            |
| 41 | K   | 998765101.S    | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m                                                                                                    | t  | 4,204    | 50,08        | 210,54            |
|    | D   | 766            | Konštrukcie stolárske                                                                                                                                     |    |          |              | 2 367,41          |
| 42 | K   | 766411123.S    | Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov palubovkami na pero a drážku do 1 m2 smrekovcovými                                                              | m2 | 48,898   | 19,34        | 945,69            |
| 43 | M   | 611920005980.S | Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 28 mm, šírka 200 mm, trieda AB, interiér a exteriér obojstranný                                                   | m2 | 50,854   | 27,24        | 1 385,26          |
|    | VV  |                | 48,898*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva                                                                                                            |    | 50,854   |              |                   |
| 44 | K   | 998766101.S    | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m                                                                                            | t  | 0,820    | 44,46        | 36,46             |
|    | D   | 767            | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                                                                              |    |          |              | 271,23            |
| 45 | K   | 767995101.S    | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg                                                                           | kg | 12,000   | 10,28        | 123,36            |
| 46 | M   | 5338100112pc   | Kotviaca päťka tvar U 200 mm                                                                                                                              | ks | 12,000   | 11,00        | 132,00            |
| 47 | K   | 998767101.S    | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                                                                            | t  | 0,241    | 65,84        | 15,87             |
|    | D   | 783            | Nátery                                                                                                                                                    |    |          |              | 4 805,23          |
| 48 | K   | 783782404.S    | Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná                                             | m2 | 998,178  | 4,81         | 4 805,23          |
|    | VV  |                | "tesárska konštrukcia" 200,925                                                                                                                            |    | 200,925  |              |                   |
|    | VV  |                | "záklop" 767,123*(0,20+0,146)*2                                                                                                                           |    | 530,849  |              |                   |
|    | VV  |                | "obklad" 337,22*(0,25+0,145)*2                                                                                                                            |    | 266,404  |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                     |    | 998,178  |              |                   |